



REBALT 180

MĀJAS PAMATA KOMPLEKTĀCIJA - 194 m²

MĀJA - 153 m²

1. Pamatkonstrukcija - koka karkass

- | | |
|------------------------------|--|
| ○ Sienas siltumizolācija | 250mm Paroc Extra + 25mm kokšķiedras plāksne |
| ○ Grīdas siltumizolācija | 350mm Paroc Extra + 25mm kokšķiedras plāksne |
| ○ Jumta siltumizolācija | 350mm Paroc Extra |
| ○ Starpsienu siltumizolācija | 100mm Paroc Extra |

2. Moduļa ārējā apdare

- | | |
|----------------|---|
| ○ Apdare | Krāsots apdares dēlis ar neēvelētu virsmu |
| ○ Apdare | Cetris fasādes plāksnes |
| ○ Apdare | Dekoratīvās plāksnes |
| ○ Skārds | Palodzes, notekas, teknes |
| ○ Jumta segums | Ģeotekstils + PVC membrāna - Aplan |

3. Logi un ārdurvis

- | | |
|------------|-------------------------------------|
| ○ Logi | PVC konstrukcija ar 3 stiklu paketi |
| ○ Ārdurvis | PVC konstrukcija ar 3 stiklu paketi |

4. Iekšējā apdare

- | | |
|-----------|-------------|
| ○ Sienas | OSB - 10 mm |
| ○ Grīda | OSB - 22 mm |
| ○ Griesti | OSB - 10 mm |

5. Vannasistaba

- | | |
|-----------|-------------|
| ○ Sienas | OSB - 10 mm |
| ○ Grīda | OSB - 22 mm |
| ○ Griesti | OSB - 10 mm |

6. Elektroinstalācija

- | | |
|-----------------|---------------------------------------|
| ○ Savilkti vadi | NYM-J H05VV-U (instalācijas caurulēs) |
| ○ Sadales kārba | ECM24PO 24MOD Z/A IP40 |

7. Ūdens un kanalizācija

- | | |
|---|--|
| ○ Ūdens un kanalizācijas caurules ar izvadiem līdz mājas pamatiem | |
|---|--|

8. Terase

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| ○ Priekšējā terase | Imprignētu terases dēļu klājums |
| ○ Aizmugurējā terase | Imprignētu terases dēļu klājums |

SAIMNIECĪBAS TELPA - 9 m²

9. Pamatkonstrukcija - koka karkass

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| ○ Sienas siltumizolācija | 150mm Paroc Extra |
| ○ Grīdas siltumizolācija | 200mm Paroc Extra |
| ○ Jumta siltumizolācija | 200mm Paroc Extra |

10. Ārējā apdare

- | | |
|----------------|---|
| ○ Apdare | Krāsots apdares dēlis ar neēvelētu virsmu |
| ○ Apdare | Cetris fasādes plāksnes |
| ○ Skārds | Palodzes, notekas, teknes |
| ○ Jumta segums | Ģeotekstils + PVC membrāna - Aplan |

11. Logi un ārdurvis

- | | |
|------------|-------------------------------------|
| ○ Logi | PVC konstrukcija ar 2 stiklu paketi |
| ○ Ārdurvis | PVC konstrukcija ar 2 stiklu paketi |

12. Iekšējā apdare

- | | |
|-----------|-------------|
| ○ Sienas | OSB - 10 mm |
| ○ Grīda | OSB - 22 mm |
| ○ Griesti | OSB - 10 mm |

NOJUME / AUTO NOVĪETNE - 32 m²

13. Pamatkonstrukcija

- | | |
|----------------------------|--|
| ○ Nesiltināts koka karkass | |
|----------------------------|--|

14. Ārējā apdare

- | | |
|----------|-------------------------|
| ○ Apdare | Cetris fasādes plāksnes |
|----------|-------------------------|

15. Logi un ārdurvis

- | | |
|--------|-------------------------------------|
| ○ Logi | PVC konstrukcija ar 2 stiklu paketi |
|--------|-------------------------------------|

16. Iekšējā apdare

- | | |
|-----------|------------------------------------|
| ○ Sienas | OSB |
| ○ Grīda | Bez seguma / esošais grunts segums |
| ○ Griesti | OSB |

Bez PVN: **€ 96 200**

PAPILDAPRĪKOJUMS

MĀJAS IEKŠĒJĀ APDARE

1. Apdare

- Sienas Krāsots režģis
- Grīda Lamināts
Flīzes (saimniecības telpā un priekštelpā)
- Griesti Krāsots režģis

2. Vannasistaba

- Sienas Krāsots mitrumizturīgs režģis
Flīzes
- Grīda Flīzes
- Griesti Krāsots režģis

3. Iekšdurvis

- 6 gab.

4. Elektroinstalācija

- Rozetes un slēdži (Schneider)
- Iebūvējamie gaismekļi

Bez PVN: € 22 700

Kopā bez PVN: € 118 900

PVN: € 24 969

Kopā ar PVN: € 143 869

PAKALPOJUMI

1. Pamati

Nav iekļauts

2. Transportēšana + montāža*

Nav iekļauts

*TRANSPORTĒŠANA UN MONTĀŽA

Tiek aprēķināts pēc vietas apsekošanas un vietas specifikācijām

IZGATAVOŠANAS LAIKS

3 mēneši no ražošanas uzsākšanas

APMAKSAS NOSACĪJUMI

(A)50% Avanss

(B)25% Pirms piegādes

(C)25% Pēc nodošanas klientam